



ZAKRES ROBÓT:

1. Montaż nowych drzwi wejściowych 90X200cm (ciepły profil)
2. Wykonanie ścianki g-k gr.10cm
3. Montaż nowych drzwi wewnętrznych 80x200cm
4. Wykonanie nowej podłogi w całym mieszkaniu (izolacja, styropian, jastrych)
5. Wykonanie podówjnej gładzi gipsowej na ścianach i sufitach we wszystkich pomieszczeniach
6. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną
7. Ułożenie paneli podłogowych AC4
8. Ułożenie płytek podłogowych 60x60cm w karo
9. Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach do wysokości 2m
10. Ułożenie płytek nad blatem kuchennym h=0,7m
11. Zasypanie piwnicy i zabetonowanie otworu
12. Przebite otworu oraz montaż rury wentylacyjnej Ø150mm. Rura prowadzona po elewacji, wyprowadzona 0,6m ponad dach. Rura dwupłaszczowa 150/210 izolowana ze stali nierdzewnej zakończona daszkiem standardowym

13. Odcięcie czopucha oraz zamurowanie otworu
14. Przeniesienie wodomierza z piwnicy do kuchni

ADRES LOKALU

60-463 Poznań
ul. Biskupińska 51/4

TYTUŁ RYSUNKU

Stan projektowamy

skala 1:50

r/s. nr 3