



ZAKRES ROBÓT:

1. Montaż nowych drzwi wejściowych 90x200cm (ciepły profil)
2. Wykonanie ścianki g-k gr.10cm
3. Montaż nowych drzwi wewnętrznych 80x200cm
4. Wykonanie nowej podłogi w całym mieszkaniu (izolacja, styropian, jastrych)
5. Wykonanie podwójnej gładzi gipsowej na ścianach i sufitach we wszystkich pomieszczeniach
6. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną
7. Ułożenie paneli podłogowych AC4
8. Ułożenie płytek podłogowych 60x60cm w karo
9. Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach do wysokości 2m
10. Ułożenie płytek nad blatem kuchennym h=0,7m
11. Montaż nowej klapy wylazowej do piwnicy
12. Przebicie otworu oraz montaż rury wentylacyjnej Ø150mm. Rura prowadzona po elewacji, wyprowadzona 0,6m ponad dach. Rura dwupłaszczowa 150/210 izolowana ze stali nierdzewnej zakończona daszkiem standardowym

13. Przebicie otworu, montaż rury wentylacyjnej. Od strony mieszkania rura obudowana płytą g-k, zakończona kratką od strony kuchni. Rura prowadzona po elewacji, wyprowadzona 0,6m ponad dach, dwupłaszczowa 150/210 izolowana ze stali nierdzewnej zakończona daszkiem standardowym.
14. Montaż kompletu gotowych mebli kuchennych dł.2m wraz ze zlewozmywakiem i blatem
15. Montaż kuchenki gazowej z piekarnikiem gazowym
16. Montaż kabiny prysznicowej 90cm z baterią słuchawkową
17. Montaż umywalki z półpostumentem i baterią stojącą
18. Montaż miski ustępowej typu kompakt
19. Oddcięcie czopucha oraz zamurowanie otworu

ADRES: LOKALU

60-463 Poznań
ul. Biskupińska 51/4

TYTUŁ: RYSUNKU

Stan projektowamy

skala 1:50

r/s. nr 3